

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๓,๐๐๐.๐๐-บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป - โดยทำกวดก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๑๔,๐๐๐.๐๐-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ๕.๑ แบบสรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้างทาง วงเงิน ๙๑๔,๐๐๐.๐๐-บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
 - ๖.๑ นายบุญเชิด สงอาจัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายคมสัน ชัยนัฐมพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายรัฐโรตม ฤทธิรงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายญี่ปุ่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเนียง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X (Factor F)	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	14.97	22,458.60	1.3624	20.40	30,597.60
2	งานดิน							
	- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ หนา 10 ซม.	1,500.00	ตร.ม.	10.74	16,110.00	1.3624	14.63	21,948.26
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	- งานพื้นทางหินคลุกหรือรองใต้ผิวทางคอนกรีต	231.75	ลบ.ม.	1,017.14	235,721.04	1.3624	1,385.74	321,146.34
4	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (พื้นทางหินคลุก)	1,500.00	ตร.ม.	30.10	45,150.00	1.3624	41.01	61,512.36
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	1,500.00	ตร.ม.	220.94	331,410.00	1.3624	301.01	451,512.98
	- งานตีเส้นจราจร (ThermoPlastic)	68.25	ตร.ม.	245.00	16,721.25	1.3624	333.79	22,781.03
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	- แผ่นป้ายจราจร (บ-33)	2.00	ป้าย	390.00	780.00	1.3624	531.34	1,062.67
	- เสাপ้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	2.00	ต้น	1,380.00	2,760.00	1.3624	1,880.11	3,760.22
	รวม				671,110.89			914,321.47
	เผื่อค่าผันแปรราคาน้ำมัน			0%	=			914,321.47
	ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					คิดเพียง		914,000

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	671,110.89
=	-
=	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ

- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3624
=	-

ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายบุญเชื้อ สงอาจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานฯ

ลงชื่อ

นายคมสัน ชัยนัฐมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

นายรัฐโรดม ฤทธิรงค์

กรรมการฯ

๑๖๖/๒๕๖๒