

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๐๐๐.๐๐-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๑๖,๐๐๐.๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕.๑ แบบสรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้างทาง วงเงิน ๖๑๖,๐๐๐.๐๐-บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๖.๑ นายบุญเชิญ สงอาจिन	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคมสัน ชัยนัฐมพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายรัฐโรตม ฤทธิรงค์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X (Factor F)	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	800.00	ตร.ม.	14.97	11,977.92	1.3624	20.40	16,318.72
2	งานดิน							
	- งานตัดดิน	82.00	ลบ.ม.	50.13	4,110.46	1.3624	68.29	5,600.08
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา 10 ซม.	800.00	ตร.ม.	10.74	8,592.00	1.3624	14.63	11,705.74
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	- งานโหล่ทางหินคลุก	30.00	ลบ.ม.	808.78	24,263.48	1.3624	1,101.89	33,056.56
	- งานทรายรองใต้พื้นผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	40.00	ลบ.ม.	920.61	36,824.48	1.3624	1,254.24	50,169.67
4	งานผิวทาง							
	- งานชั้นผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	800.00	ตร.ม.	422.27	337,816.00	1.3624	575.30	460,240.52
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	12.00	เมตร	199.74	2,396.88	1.3624	272.13	3,265.51
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	64.00	เมตร	97.35	6,230.40	1.3624	132.63	8,488.30
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	400.00	เมตร	51.33	20,532.00	1.3624	69.93	27,972.80
	รวม				452,743.61			616,817.89
	- เพื่อคำนวณแปรราคาน้ำมัน			0%				616,817.89
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)						คิดเพียง	616,000

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ

- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายอนุเชษฐ์ สงอาจัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานฯ

ลงชื่อ

นายคมสัน ชัยนัฐมพันธ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ

นายรัฐโรจน์ ฤทธิรงค์
 ช่างโยธา

กรรมการฯ